

Pogo 50

Prix de base : Tarifs 2019

Descriptif de l'équipement standard suivant spécification 2019

Coque pontée entièrement structurée :

Construction de la **coque en infusion** en moule femelle, réalisée en sandwich mousse SAN **haute densité**, tissus de verre multiaxiaux et résine vinylester.

Construction du **pont en infusion** en moule femelle, réalisé en sandwich mousse SAN et PVC, verre, polyester.

Construction des **structures en infusion**, verre/polyester et mousse PVC.

Accastillage de pont :

Harken, Antal, Wichard, Spinlock (y compris accastillage de spi).

Ferronnerie inox spécifique :

Balcons, chandeliers, cadènes en inox 316L poli miroir, hublots et panneaux GOIOT, capots stratifiés, filières, taquets d'amarrage, davier.

Gréement :

Mât carbone pré imprégné cuit en autoclave, 2 étages de barres de flèches aluminium poussantes laquées noires, bôme aluminium laquée noire, gréement dormant ROD. **Bout dehors carbone** et accastillage de spi. Girouette, lazy jacks, gréement courant vertical et horizontal haut de gamme.

Quille relevable :

Voile de quille composite verre/vinylester réalisé en infusion, bulbe plomb.

Système de **relevage hydraulique** à moteur électrique (manuel en secours).

Système de safrans :

Pelles en fibre de verre/vinylester avec mèche acier inox HR. Paliers auto alignants à roulements à aiguilles. Barres franches en composite.

Aménagements standard 3 cabines :

Aménagements en bois vernis, essence locale hêtre.

Cuisine sur bâbord intégrant four, équipets de rangements, 2 éviers. Réfrigérateur à tiroirs sous îlot central.

Réservoirs d'eau 2x280l, jauges . Caisses à eaux noires.

Table à cartes pivotante sur tribord avec rangements et équipet d'encastrement électronique.

3 cabines avec couchette double, toiles anti roulis, plancher intégral.

Circuit d'eau chaude sous pression dans la cuisine et les **2 salles d'eau** (avec WC et douche).

Moteur :

55 CV VOLVO SD posé avec périphérie, hélice **tripales** repliable Volvo, alt.115Amps, batterie de démarrage 60 Ah, réservoir GO 250l

Électricité :

Circuit électrique complet, tableau électrique, 2 prises 12v, éclairage LED, 2x110 A batteries services.

Sécurité :

Ensemble de pompes de cale électrique et manuelle (extérieur) avec leurs périphériques.

Feux de navigation :

2 jeux de Feux de route : Pont et tête de mat, à LED.

1 "Feu mouillage", (360°,LED en tête de mât). 1 Feu de hune (225°, incandescence) dans le mât.

Sur devis : options électronique et équipements de confort complémentaire.

TOTAL H.T.

594 600,00 €

Conditions Générales de Vente : Nos tarifs sont susceptibles d'être modifiés, sans avertissement préalable, en fonction du coût des matières premières, des prix de revient ou de fluctuations des prix de revient ou de fluctuations monétaires.

Email : info@pogostuctures.com

www.pogostuctures.com

SAS POGO STRUCTURES au capital de 265 000 €

Z.A de Kerbenoën. 29120 COMBRIT-SAINTE-MARINE

Tél 02 98 51 94 73. Fax 02 98 56 47 74

SIRET 539 108 621 00019. Dom.Bancaire C.A.. Quimper