



# LOXO 32 HORS-BORD

Tarif 2024-1

prix de base

**Coque pontée entièrement structurée :**

Construction de la coque, du pont et des structures intérieures (cloisons & lisses) en sandwich : **infusion** sur moule femelle et constituée d'une âme en mousse PVC, de tissus de verre multiaxiaux et de résine polyester.  
Structures & petites pièces : âme en mousse PET (recyclée & recyclable), tissus de verre multiaxiaux et résine polyester.  
Protection anti-osmose, des œuvres vives, avec la première couche en résine vinylester.  
Réserve de flottabilité : mousse à cellules fermées et compartiments étanches à l'avant et à l'arrière.

**Ferronnerie :**

Balcons, chandeliers, cadènes et sangles de levage. Hublots et panneaux de pont Lewmar.  
Filières, taquets d'amarrage, mains courantes, davier.

**Aménagement extérieur :**

Deux bancs de cockpit avec dossier et une table de cockpit.  
2 plate-formes de bain de chaque côté du moteur HB. Cockpit fermé par filières.

**Systeme de direction :**

1 Poste de pilotage, à l'extérieur.

**Aménagement intérieur :**

**Cuisine:** Meuble avec tiroirs de rangement et équipets, une plaque gaz 2 feux, un évier, un réfrigérateur 49L.  
Le réservoir d'eau douce 150L est connecté a une pompe à eau électrique (eau froide sous pression).  
**Carré :** Dossiers avec rangements, Table de carré amovible. configuration 2 couchages (en déplaçant les mousses de dossier)  
**Porte** de descente et capot coulissant.  
**Salle de bain** séparée avec porte, WC marin avec pompe à main & caisse à eaux noires.  
**Couche Avant:** Couche double (grande taille : 2x1,4m), rideau et 2 meubles de rangement.  
Assises, dossiers et couchettes confectionnés en mousse "confort" HR35 épaisseur 10cm et revêtement amovible Sunbrella

**Luminosité et aération :**

Debout dans le carré : vision frontale & latérale (deux longs hublots de roof). Assis: Deux grands hublots de coque dans le carré.  
Deux panneaux de pont ouvrants (1 carré & 1 cabine avant). Un hublot ouvrant dans la salle de bain.

**Moteur :**

**YAMAHA 100CV** posé avec périphérie, Direction hydraulique LS175 Pro et hélice aluminium tripale. Alternateur 35 Amps.  
1 Batterie de démarrage 100 Ah, réservoir essence de 250L, isolation phonique, filtre eau de mer.

**Électricité :**

Tableau électrique avec disjoncteurs thermiques au poste de pilotage, prises 12v et usb, un faisceau électrique,  
2 coupe-batteries, 1 batterie de service AGM 100 Ah, éclairage intérieur à LED.

**Sécurité :**

Une pompe de cale électrique, une pompe de cale manuelle manœuvrable depuis l'extérieur.

**Feux de navigation conformes à la réglementation internationale (RIPAM) :**

2 "Feux de côtés" & 1 "Feu blanc 360°", à LED.

*Demandez notre liste d'options : confort, électronique et matériel de sécurité.*

**Loxo32 hors bord standard version monomoteur 100 Cv**

TOTAL H.T.  
TOTAL TTC (TVA 20%)

124 480 €  
149 376 €

**Conditions Générales de Vente :** Nos tarifs sont susceptibles d'être modifiés, sans avertissement préalable, en fonction du coût des matières premières, des prix de revient ou de fluctuations des prix de revient ou de fluctuations monétaires.

Mail : [info@pogostuctures.com](mailto:info@pogostuctures.com)

Phone : +33/(0)2.98.51.94.73

[www.pogostuctures.com](http://www.pogostuctures.com)

SAS POGO STRUCTURES au capital de 265 000 € - Z.A de Kerbenoën. 29120 COMBRIT. SAINTE-MARINE - France

SIRET 539 108 621 00019. Dom.Bancaire C.A.. Quimper